



SISTEMA COFECI/CRECI
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
25ª REGIÃO – ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL DE CONVITE Nº 001/2023

À Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 25ª Região – Estado do Tocantins

Convite n.º 001/2023

Licitação tipo: Menor Preço Global

Abertura: 1º de dezembro de 2023, 14:30 horas, na sede do Creci/TO.

Objeto: aquisição e instalação de moveis planejados para utilização nas dependências da sede do Creci/TO.

1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

1. A empresa a seguir identificada:

NOME/RAZÃO SOCIAL		
CNPJ/MF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO: RUA, AV, ETC		NÚMERO, QUADRA E LOTE
COMPLEMENTO (EDIFÍCIO, BLOCO, SALA, APTO)		BAIRRO
CIDADE	UF	CEP
TELEFONE FIXO	TELEFONE MÓVEL	ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. PROPOSTA DE PREÇOS

2.1. Para fins de participar na licitação acima identificada, apresenta proposta de preços para confecção e instalação de moveis planejados:

ITEM	SALA/PRODUTO	UND	QUANT	VALOR (R\$)
01	RECEPÇÃO TÉRREO Painel porta de entrada do auditório, em MDF SAVANA – Guararapes ou similar com detalhe negativo 1cm. Fita de bordo colado a quente com sistema holt melt. Não será aceito nenhum parafuso aparente. Sistema de montagem encaixe com fita de LED embutida. Medidas: 6500x3500	UND	01	



SISTEMA COFECI/CRECI
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
25ª REGIÃO – ESTADO DO TOCANTINS

ITEM	SALA/PRODUTO	UND	QUANT	VALOR (R\$)
02	RECEPÇÃO TÉRREO Mesa de buffet em MDF SAVANA - Guararapes ou similar, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt, sapatada de nivelamento de piso e proteção. Não será aceito nenhum parafuso aparente. Medidas: 180x60x75	UND	01	
03	RECEPÇÃO TÉRREO Divisória de painel ripado, com estruturação para pendurar plantas artificiais, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Medidas:340x175	UND	01	
04	RECEPÇÃO TÉRREO Painel de envelopamento, com detalhe negativo 1cm. MDF SAVANA – Guararapes ou similar, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt, sapatada de nivelamento de piso e proteção. Não será aceito nenhum parafuso aparente. Medidas: 1163x330	UND	01	
05	RECEPÇÃO SUPERIOR Painel em "L" para quadro decorativo (recepção 2 pav.) com detalhe negativo 1cm. MDF SAVANA - Guararapes ou similar, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt, sapatada de nivelamento de piso e proteção. Não será aceito nenhum parafuso aparente. Medidas: 300x162+66	UND	01	
06	AUDITÓRIO Painel curvo ripado (ripas 30x30x20cm) - piso ao teto. MDF GRAFITO – Arauco ou similar, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt, sapatada de nivelamento de piso e proteção. Não será aceito nenhum parafuso aparente. Medidas: 807x351	UND	01	
ITEM	SALA/PRODUTO	UND	QUANT	VALOR (R\$)



SISTEMA COFECI/CRECI
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
25ª REGIÃO – ESTADO DO TOCANTINS

07	AUDITÓRIO Mesa auditório curvas conforme projeto em MDF 25mm, cor a definir, com fita de borda de 2mm. Acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt, sapatada de nivelamento de piso e proteção. Não será aceito nenhum parafuso aparente. Obs.: mesas com degraus de alturas 81, 87, 92cm. Medidas: 634x53x87	UND	01	
08	COPA Armário para vassouras, porta de abrir com puxador em cava. MDF CINZA CRISTAL – Arauco ou similar, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt, sapatada de nivelamento de piso e proteção. Não será aceito nenhum parafuso aparente. Medidas: 230x60x55	UND	01	
09	COPA Armário aéreo, portas de abrir com puxador em cava 45º, nicho para micro-ondas com profundidade maior que o restante do armário. MDF CINZA CRISTAL – Arauco ou similar, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Medidas: 207x77x35	UND	01	
10	COPA Armário pia copa, portas de abrir e gavetas com puxador em cava 45º e prateleiras simples nas divisões internas. MDF CINZA CRISTAL – Arauco ou similar, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Medidas: 210x80x55	UND	01	
11	PRESIDÊNCIA Painel de TV. Centro no MDF PORTORO – Duratex ou similar, com detalhe negativo 1cm. Laterais ripadas (ripas de 30x30x20cm) no MDF SAVANA – Guararapes ou similar. Acima "caixote" para embutir dicroicas no MDF PRETO FOSCO ou similar, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt, sapatada de nivelamento de piso e proteção. Não será aceito nenhum parafuso aparente. Medidas: 349x270	UND	01	



SISTEMA COFECI/CRECI
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
25ª REGIÃO – ESTADO DO TOCANTINS

ITEM	SALA/PRODUTO	UND	QUANT	VALOR (R\$)
12	ATENDIMENTO Mesa em MDF Titânio Trama – DURATEX ou similar, engrossado, com divisória de vidro jateado curvo, com bandeja para teclado retrátil, com corrediças telescópica e preparação de calha para passagem de fio com 03 caixas de tomadas lógicas e elétricas, com 02 tomadas cada embutida no tampo. Med. 270x70x76	UND	01	
13	ATENDIMENTO/SALA FISCAIS Armário baixo com 02 portas com chave e 01 prateleira em MDF 18mm e tampo 25 mm, laminados em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Rodapé 25 mm com base niveladora. Medidas: 80x50x76	UND	03	
14	SALA FISCAIS Armário aéreo com portas e prateleira em MDF 18mm e tampo 25 mm, laminados em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt, conforme projeto. Medidas: 260x35x65	UND	01	
15	ATENDIMENTO Mesa em MDF duplo engrossado par 40mm com travamento sapata niveladora cromado com 02 gavetas, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Medidas: 140x60x75. BIOMBO em L em MDF, colunas em ângulo 45 graus inibindo a visão frontal, cor a definir. Medidas: 250x180x10	UND	01	
16	SALA CORRETOR Bancadas para 04 computador, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Medidas: 180x70x76	UND	02	
17	SALA FISCAIS Bancada para 03 computador em MDF, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Medidas: 260x70x76	UND	01	



SISTEMA COFECI/CRECI
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
25ª REGIÃO – ESTADO DO TOCANTINS

ITEM	SALA/PRODUTO	UND	QUANT	VALOR (R\$)
18	SALA FISCAIS Mesa em MDF duplo engrossado par 40mm com travamento sapata niveladora cromado com 02 gavetas, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Medidas: 140x60x76	UND	01	
19	SALA TI Bancada para um computador em MDF, acabamento laminado em todas as faces com fita de borda de 1mm colada a quente com sistema holt melt. Medidas: 140x60x76	UND	01	

2.2. Para atender à quantidade e especificações técnicas dos móveis planejados acima relacionados, a empresa apresenta proposta do seguinte valor global total:

VALOR (R\$)	POR EXTENSO

2.3. No valor global total apresentado já estão contemplados todos os impostos e outros encargos decorrentes desta contratação.

2.4. A empresa declara que:

I. está ciente e concorda com os termos do convite em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato;

II. assume inteira responsabilidade pôr quaisquer erros ou omissão que venham a ser verificados nesta proposta;

PRAZO PARA ENTREGA

3.1. Os móveis planejados serão entregues e instalados na sede do Creci/TO no prazo máximo de _____ (_____) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato.

FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor global do preço da aquisição e instalação dos móveis planejados será pago após o recebimento definitivo, não se admitindo pagamento no recebimento provisório.

4.2. O pagamento à contratada será efetuado em moeda corrente via transação bancária (depósito, TED ou PIX) em até 07 (sete) dias úteis após a data de recebimento da documentação completa de que trata subitem 3 do item 9 - DO PAGAMENTO do ANEXO_I_TERMOS_DE_REFERENCIA_MÓVEIS_PLANEJADOS.



SISTEMA COFECI/CRECI
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
25ª REGIÃO – ESTADO DO TOCANTINS

5. VALIDADE DA PROPOSTA

5.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta dias), contados na data do protocolo de entrega ao Creci/TO.

Palmas, _____ de novembro de 2023

Assinatura do sócio, diretor ou administrador da empresa
Carimbo CNPJ/MF